вложените материали следва да отговарят на действителните нужди за изпълнението на Строежа, независимо дали са в по-голям обем от предварително предвидените и/или не са били включени в ценовото предложение;

т.3 Организиране на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци, възникнали в резултат на осъществяване на дейностите по изпълнение на предмета на обществената поръчка, в съответствие с изискването на българското законодателство.

т.4 Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания;

т.5 Съставяне и надлежно водене на строителни книжа;

т.6 Участие в процедурата по въвеждане на Строежа в експлоатация;

т.7 Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на Строежа и въвеждането му в експлоатация;

т.8 Отстраняване за своя сметка на всички дефекти, установени при предаването на Строежа и на всички възникнали дефекти след въвеждането му в експлоатация;

т.9 Гаранционно поддържане и Отстраняване за своя сметка на всички дефекти на Строежа (отстраняване на Дефекти в Гаранционните срокове)

т.10 Всички останали дейности, възложени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при условията на договора.

т.11 Всички други дейности, които са необходими за изпълнението на Предмета на обществената поръчка и гаранционното поддържане на Строежа, освен ако Договорът или българското законодателство не ги възлагат изрично в задължение на ВЪЗЛОЖИТЕЛ

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мярка	Кол-во	Ед. Цена	Обща Цена
1.	**ЗА ЕДИН САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ**	**бр.**	**48**	**2 397,43**	**115 076,77**
1.1.	Демонтаж мивка	бр.	1,00	**4,56**	**4,56**
1.2.	Демонтаж седало	бр.	1,00	**10,89**	**10,89**
1.3.	Демонтаж поцинковани тръби	мл	7,50	**3,55**	**26,60**
1.4.	Демонтаж врата	м2	1,56	**8,45**	**13,18**
1.5.	Разбиване бетон с ел.къртач	м2	3,15	**18,24**	**57,46**
1.6.	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби за топла и студена вода 20 мм	мл	7,50	**7,55**	**56,60**
1.7.	Укрепители за вод. Мрежа	бр.	6,00	**26,77**	**160,60**
1.8.	Доставка и монтаж на ПВЦ 50 мм	мл	3,00	**14,98**	**44,95**
1.9.	Доставка и монтаж подов сифон	бр.	1,00	**9,02**	**9,02**
1.10.	Грундиране с готов грунд стени и под	м2	19,50	**1,57**	**30,69**
1.11.	Фаянсова облицовка стени с лепило на фуга	м2	16,00	**32,07**	**513,13**
1.12.	Облицовка с водоустойчив гипсокартон на стени с метална конструкция при ремонти	м2	1,60	**22,12**	**35,40**
1.13.	Изравнителна циментова замазка под със средна дебелина 7 см	м2	3,15	**15,99**	**50,36**
1.14.	Настилка с плочи-гранитогрес	м2	3,15	**32,06**	**100,99**